EGESG-I-P-15

Revisión 2

Vigente desde: 2008-03-28

Página 1 de 5

-3		7	æ
43	7	b	B
=	2	S	=
San			

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

# TABLA DE CONTENIDO:

A DE CONTENIDO:	
OBJETIVO	
ALCANCE	
DEFINICIONES	
TORRE DE ALTA TENSIÓN	
REVELADOR DE TENSIÓN.	
CADENA DE AISLADORES	
RESPONSABILIDAD	
FRECUENCIA DE INTERVENCIÓN	
CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES	
CONDICIONES DE SERVICIO REQUERIDOS	3
CONDICIONES AMBIENTALES	3
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	3
SELECCIÓN DE PERSONAL	3
PERSONAL REQUERIDO POR BRIGADA	3
RENDIMIENTO	4
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	4
IMPLEMENTOS PERSONALES	4
IMPLEMENTOS PARA CASOS DE EMERGENCIA	4
MATERIALES	4
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4
REPUESTOS Y ACCESORIOS	4
MÉTODO DE TRABAJO	5
PROCEDIMIENTO	5
	OBJETIVO

EGESG-I-P-15

Vigente desde:

2008-03-28

Revisión 2

Página 2 de 5



#### 1 OBJETIVO

El presente, forma parte de los Documentos de Mantenimiento y Seguridad de la línea de 138 KV pertenecientes a la Empresa de Generación Eléctrica de San Gabán S.A. cuya finalidad es de establecer los principios básicos para realizar el procedimiento para el incremento de un plato (aislador) en la cadena de aisladores instalados en las torres de suspensión y de anclaje.

#### 2 ALCANCE

Es aplicable en las torres instaladas a lo largo de las líneas de transmisión L-1010, L-1013 y L-1009, donde se requieran aumentar el nivel de aislamiento del conductor respecto a masa (tierra).

#### 3 DEFINICIONES

#### 3.1 AISLADOR

Elemento que aisla eléctricamente los conductores bajo tensión y los soportes de la linea.

### 3.2 TORRE DE ALTA TENSIÓN.

Estructura que soporta una o dos ternas de conductores.

#### 3.3 REVELADOR DE TENSIÓN.

Instrumento que nos indica la presencia o no de tensión en una línea mediante una luz visible o una señal audible de alarma.

#### 3.4 TIERRA TEMPORARIA.

Se denomina así a la conexión del conductor de fase a tierra por un lapso de tiempo. Este será realizado por el personal encargado al trabajo, quién será el único autorizado para el retiro del mismo.

#### 3.5 CADENA DE AISLADORES.

Es el conjunto de aisladores unidos entre si, los cuales quedan suspendidos en las estructuras, estas aislan eléctricamente el conductor con masa (estructura=tierra).

#### 4 RESPONSABILIDAD

Los trabajos que se realizan en el incremento de aisladores, es responsabilidad del personal liniero que interviene en la tarea de manera directa o indirecta.

#### 5 FRECUENCIA DE INTERVENCIÓN

La intervención para realizar el incremento de aisladores, se efectúa cuando en tramos en donde se considera que el nivel isoceraúmico necesario es mayor al de diseño por lo que se considera necesario aumentar el nivel de aislamiento en el conjunto de la cadena de aisladores.

#### 6 CONDICIONES DE SEGURIDAD

En conformidad al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas (RSSTAE), al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y, al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas OHSAS 18001:2007, previo al inicio de los trabajos y, con el objetivo de llevar a cabo los controles actuales e implementar los controles sugeridos para el control y minimización de riesgos.

EGESG-I-P-15

Revisión 2

Vigente desde: 2008-03-28

Página 3 de 5

durante la Reunión de Seguridad e Instrucciones de Trabajo, el inspector de San Gabán, conjuntamente con el supervisor y los trabajadores del contratista, deberán revisar los registros correspondientes a la actividad específica a desarrollar en el Mantenimiento de las Lineas de Transmisión y Subestaciones:

 EGESG-F-P-96 – Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

Al finalizar la reunión, todo el personal debe estar seguro y consiente de cómo actuar en el trabajo.

## 7 CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES

En conformidad al Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y, al Sistema de Gestión Medio Ambiental basado en las normas ISO 14001:2004, previo al inicio de los trabajos y, con el objetivo de llevar a cabo los controles actuales e implementar los controles sugeridos para el control y reducción de Impactos medio ambientales, durante la Reunión de Seguridad e Instrucciones de Trabajo, el inspector de San Gabán, conjuntamente con el supervisor y los trabajadores del contratista, deberán revisar los registros correspondientes a la actividad específica a desarrollar en el Mantenimiento de las Lineas de Transmisión y Subestaciones:

 EGESG-F-P-89 – Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

### 8 CONDICIONES GENERALES

### 8.1 CONDICIONES DE SERVICIO REQUERIDOS

- Linea de Transmisión fuera de servicio
- Tierra franca en ambos extremos (Seccionadores de puesta a tierra en las SS.EE. Azángaro o San Rafael y San Gabán II, cerrados y asegurados con candado de seguridad.

## 8.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones para llevar a cabo la actividad deberán ser favorables, cumpliéndose con el Artículo 55° del RSSTAE, Condiciones Meteorológicas y Climáticas en los Trabajos, en el que se determina que los trabajos en líneas de transmisión deberán efectuarse en horas de luz natural y, deberán ser suspendidos en caso que las condiciones ambientales tengan alguna de las siguientes características:

- Velocidad del viento superior a los 35 km/h.
- Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas.
- Tempestades eléctricas, rayos y truenos.
- Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad.

#### 8.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Se debe contar como mínimo con 2 radios portátiles por brigada.
- Un celular satelital para la directa coordinación con el centro de control.

### 9 SELECCIÓN DE PERSONAL

Para realizar estos trabajos, se debe contar con personal calificado y ayudantes.

### 9.1 PERSONAL REQUERIDO POR BRIGADA

· 01 Supervisor Responsable

EGESG-I-P-15

Revisión 2

Vigente desde: 2008-03-28

Página 4 de 5



- 04 Técnicos Linieros
- 02 Ayudantes

#### 9.2 RENDIMIENTO

Se evaluará de acuerdo al avance que realicen en el lugar de trabajo.

## 10 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

#### 10.1 Implementos Personales

- · Zapatos de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad con Barbiquejo.
- · Correa de seguridad tipo liniero.
- · Lentes protectores.
- · Guantes para alta tensión
- · Amés.
- Y lo que se considere necesario.

### 10.2 Implementos para casos de Emergencia

- 01 Camilla plegable o rigida.
- 01 botiquin de primeros auxilios.

#### 11 MATERIALES

02 Cintas aislantes.

## 12 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- a. Equipos.
  - 01 Revelador de tensión.
  - Equipos de puesta a tierra temporal (tierras temporarias).
  - 02 pértigas.
- b. Herramientas
  - Un Tecle de cadena de 3 Ton.
  - Una polea de 0.5 Ton con gancho giratorio y seguro.
  - Una escalera de aluminio y seguro.
  - Una soga de servicio de nylon tipo driza de 100m, 5/8" de diámetro.
  - Una soga de nylon de 50m, de 5/8 de diámetro.
  - Tres estrobos de acero de 1 m y 1.5" de diámetro.
  - Dos alicates para electricista.
  - Dos destornilladores con aislamiento especial
- c. Transporte.
  - Camioneta(s) de doble tracción, doble cabina.

#### 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS

· 01 plato de aislador

### 14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EGESG-I-P-15

Revisión 2

Vigente desde: 2008-03-28

Página 5 de 5



## 14.1 Coordinaciones Operativas

- a. Permiso de trabajo, a solicitud del supervisor encargado.
- b. Verificación de existencia de tensión mediante detector de tensión debidamente probado.
- c. Instalación de tierras temporarias
- d. Al término de la actividad retiro de las tierras temporarias y del personal de la zona de trabajo.
- e. Al finalizar el trabajo se procederá con la cancelación del permiso de trabajo.

### 14.2 Método de Trabajo

- a. Autorizar el ingreso a la zona de trabajo para el inicio de las labores.
- Verificar que el personal ingrese a la zona de trabajo con todos los materiales, equipos e implementos de seguridad.
- El personal deberá subir a la torre haciendo uso de los peldaños y por el montante, no por los perfiles u otro lugar.

### 15 PROCEDIMIENTO.

- a. Uno de los linieros sube llevando consigo una polea, un estrobo de acero y la soga de servicio 5/8" de 100m.
- El liniero instalará la polea y la soga en la ménsula de la fase a intervenir, por esta se enviarán las herramientas y los materiales a emplearse.
- Con el apoyo de los otros linieros, se procede a instalar los materiales con que se trabaja.
- d. En la base de la ménsula se iza la escalera, asegurado mediante el gancho y la cadena y/o soga con la que cuenta, en el extremo inferior se amarra con la soga de 5/8 la que tensará a la escalera para que no se balancee.
- e. Se iza el Teclee de cadena, el cual se asegura en la base de la punta de la ménsula mediante un estrobo de acero, en el gancho de la cadena del teclee se coloca un estrobo forrado con material blando conque se sujeta al conductor y se dejará suspendido.
- f. Uno de los linieros parado y estrobado en la parte superior de la escalera, será el encargado de accionar el Tecle jalando la cadena de accionamiento hacia sí, de forma que el conductor quede suspendido en la cadena del Tecle y la cadena que listo para realizar las maniobras.
- g. Un segundo líniero bajará por la escalera hasta la altura del aislador a ser reemplazado, se estrobará y asegurará, mediante una soga de 5/8 y 1.5m este retira los seguros del conductor y la cadena de modo que estén separados, entonces se procederá a agregar el plato seleccionado.
- Terminado la maniobra, se procede instalar nuevamente la cadena y el conductor.
  Finalizado este, aflojar el Tecle hasta que la cadena de aisladores quede suspendido y tensado por el peso del conductor.
- Luego se procede a revisar todos los seguros y confirmar que estén debidamente colocados, estos deben estar orientados con la cabeza hacia el eje de la estructura, entonces se procederá a retirar el Tecle.
- Proceder a retirar los equipos y herramientas de trabajo.
- Con el apoyo de un liniero, retirar las tierras temporarias de la linea y descender ha tierra para dar por concluido los trabajos.